

Reguleringsplan for rassikring Fv 42 Gyadalen – utførte revisjoner før 2. gangs behandling

Planbeskrivelse		
Endring nr.	Endring	Begrunnelse
1	4.5 Naturmiljø og landskap	Mangelfull beskrivelse av disse tema. Disse er nå supplert
2	4.6 Masser og deponiområder	Mangelfull beskrivelse av dette tema. Supplert
3	4.7 Riggområde	Mangler. Tatt med nå både i beskrivelse og plankart
4	4.8 Konsekvenser i anleggsperioden	Manglende beskrivelse. Tatt med nå
5	4.9 Sikring av strømtilførsel til tunnel	Manglende beskrivelse. Tatt med nå
6	4.10 Risikofylt arbeid i hht. byggherreforskriften	Manglende beskrivelse. Tatt med nå

Plankart		
Endring nr.	Endring	Begrunnelse
1	Justering av vestre tunnelpåhugg	Justert linjeføring ut fra seismiske undersøkelser samt for å unngå naturinngrep i foss ved profil 890. Reservert areal for teknisk bygg samt parkering for servicebil.
2	Justering av østre tunnelpåhugg	Justert linjeføring ut fra seismiske undersøkelser samt for å unngå vesentlige naturinngrep i ur. Reservert areal for teknisk bygg.
3	Riggområde	Manglet. Tatt med nå.
4	Midlertidig anleggsbelte	Manglet. Tatt med nå
5	Øst for eksisterende tunnel	Justert linjeføring for å redusere naturinngrep som skjæring i fjellside. Også tatt med annet vegareal for alternativ med fylling ut i vannet her.
6	Avkjørsel mellom tunnel stenges	Stenges av sikkerhetshensyn

Bestemmelser		
Endring nr.	Endring	Begrunnelse
1	Bestemmelser om fylling i vann og vassdrag	Krav om at dette skal skje i samsvar med forurensningsforskriftens kap. 22
2	Bestemmelser om universell utforming	Bestemmelser i forhold til tilgjengelighet for sikkerhetsutrustning i tunnel. Ved. evt. beplantning skal det ikke benyttes arter som er kjent for å gi allergiske reaksjoner. Kun stedbundne arter kan tillates.
3	Rekkefølgebestemmelser i forhold til deponi	Anleggsarbeid kan ikke tillates igangsatt før det foreligger godkjent deponi som rommer alt av overskuddsmasser fra anlegget.

Ingeniørgeologisk rapport		
Endring nr.	Endring	Begrunnelse
1	Seismiske undersøkelser	Seismiske undersøkelser gjennomført. Rapport oppdatert mht. tunnelpåhugg.
2	Revidert veg-geometri	Rapport og vedlegg justert som følge av justert veg-geometri

Annet		
Endring nr.	Endring	Begrunnelse
1	C-tegninger	Endret som følge av endret veg-geometri
2	Beredskapsplan for tunnel	Krav om beredskapsplan med risikoanalyse på reguleringsplannivå. Beredskapsplanen justert og oppdatert etter møte med Eigersund brannvesen.